



ROMÂNIA  
JUDEȚUL ALBA  
COMUNA MIRASLĂU  
CONSILIUL LOCAL

Localitatea Miraslău, str. Principală, nr. 283,  
C.I.F. 4562214 Cod poștal 517470 tel/fax. 0358/405066, 0358/405065  
E-mail [primaria.miraslau@yahoo.com](mailto:primaria.miraslau@yahoo.com) Web: [www.primariamiraslau.ro](http://www.primariamiraslau.ro)

---

## HOTĂRÂREA NR. 21

aprobarea documentației tehnice și a devizului general aferent proiectului nr. 11/  
„**REPARAȚIE CAPITALĂ STRADA PRINCIPALĂ, LOCALITATEA DECEA**”

*Consiliul Local al Comunei Mirăslău, județul Alba, întrunit în ședință publică  
ordinară din data de 7 iulie 2026,*

### Luând în dezbateri:

Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a devizului general aferent proiectului nr. 11/2026 al obiectivului de investiții „**REPARAȚIE CAPITALĂ STRADA PRINCIPALĂ, LOCALITATEA DECEA**”,

**Proiectul nr. 11/ 2026** întocmit de SC 2 GMG CONSTRUCT SRL „**REPARAȚIE CAPITALĂ STRADA PRINCIPALĂ, LOCALITATEA DECEA**”, cu anexele parte integrantă”,

Art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**HCL nr. 11 din 4 mai 2026** cu anexele parte integrantă, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026,

Art. 7 și art. 10 din **HG nr. 907/ 2016** privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

Contractul de servicii nr. 2488/ 29.05.2026 încheiat între SC 2 GMG CONSTRUCT SRL și Primăria Comunei Mirăslău,

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind Finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

**Referatul de aprobare nr. 2937/ 30.06.2026** al Primarului Comunei Mirăslău, jud. Alba,

**Raportul de specialitate nr. 2937/ 30.06.2026** întocmit de Compartimentul Contabilitate, Taxe și Impozite, Achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mirăslău, jud. Alba,

*Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Mirăslău pentru Programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului înconjurător, gospodărire comunală, servicii și comerț;*

*Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Mirăslău pentru Administrație publică, juridică, disciplină, relații cu publicul, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor*

*Avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local al Comunei Mirăslău pentru Învățământ, sănătate și familie, muncă, protecție socială, cultură, culte, activități sportive și de agrement;*

În temeiul art. 129 alin. (2), lit. b), (7) lit. n) și art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta,

## HOTĂRÂRE

**Art. 1.** Se aprobă documentația tehnică și devizul general aferent proiectului nr. 11/2026 al obiectivului de investiții „ **REPARAȚIE CAPITALĂ STRADA PRINCIPALĂ, LOCALITATEA DECEA** ” conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

**Art. 2.** Primarul Comunei Mirăslău, județul Alba, prin compartimentele de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei.

**Art. 3.** Secretarul General al UAT, va comunica prezenta instituțiilor, autorităților și persoanelor interesate, afișare pe pagina de internet [primariamiraslau.ro](http://primariamiraslau.ro)

**Art. 4.** Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii Contenciosului Administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

*Consilieri locali în funcție: 11, consilieri prezenți la ședință: 11 reprezentând 100 % din numărul consilierilor în funcție, voturi "pentru" 11 reprezentând 100 % din numărul consilierilor prezenți la ședință, voturi împotriva- reprezentând - din numărul consilierilor prezenți la ședință, abținere de la vot -.*

Mirăslău, 7 iulie 2026


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Sîntoma Alin -Cristian



V.A.M./ V.A.M. 4 ex.



Contrasemnează pentru legalitate,  
Secretar General  
Vîlcu Andreea-Maria



Pag. 2 din 2

<b>Proiectant: S.C. 2 GMG CONSTRUCT S.R.L.</b>				
<b>Beneficiar: COMUNA MIRASLAU</b>				
<b>DEVIZ GENERAL</b>				
al obiectivului de investiție				
<b>"REPARATIE CAPITALA STRADA PRINCIPALA, LOCALITATEA DECEA"</b>				
Nr. crt.	Denumirea capitolului și a subcapitolului de lucrări	Valoare (fără TVA)	Cota TVA	21%
		Lei	TVA Lei	Valoare (inclusiv TVA) Lei
1	2	3	5	6
<b>CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>				
2.1	Chelt. pt asig. utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1	Studiu topografic	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2	Studiu geotehnic	0,00	0,00	0,00
3.1.1.3	Studiu hidrologic	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	60.000,00	12.600,00	72.600,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	60.000,00	12.600,00	72.600,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	0,00	0,00	0,00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	0,00	0,00	0,00

3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigentie de santier	0,00	0,00	0,00
3.8.3.	Coordonator in mater de securitate si sanatare - Conform HG nr 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>60.000,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>72.600,00</b>
<b>CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1	Construcții și instalații	885.429,52	185.940,20	1.071.369,72
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>885.429,52</b>	<b>185.940,20</b>	<b>1.071.369,72</b>
<b>CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli</b>				
5.1	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote legale, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii - conf legea 10/95 (0,5%)	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii - conf legea 10/95 (0,1%)	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Cota aferenta casei sociale a constructorului (0,5%)	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare (0,05%)	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar</b>				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>945.429,52</b>	<b>198.540,20</b>	<b>1.143.969,72</b>
<i>Din care C + M</i>		<b>885.429,52</b>	<b>185.940,19</b>	<b>1.071.369,71</b>

Beneficiar:  
Comuna Miraslau



Intocmit:

2. GMG CONSTRUCT SRL



OBIECTIV: REPARATIE CAPITALA STRADA PRINCIPALA, LOCALITATEA DECEA  
 Beneficiar: COMUNA MIRASLAU  
 Proiectant: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

### F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	<b>Realizarea utilitatilor necesare obiectivului</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor, acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0,00	0,00
3.8.1.1	<b>pe perioada de executie a lucrarilor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.8.1.2	<b>pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	<b>Investitia de baza</b>	<b>885.429,52</b>	<b>885.429,52</b>
4.1	<b>Constructii si instalatii</b>	<b>885.429,52</b>	<b>885.429,52</b>
4.1.1	[0020.1] STRADA PRINCIPALA	885.429,52	885.429,52
4.2	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5	<b>Dotari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6	<b>Active necorporale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	<b>Organizare de santier</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.1	<b>Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.2	<b>Cheltuieli conexe organizarii santierului</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.3	<b>Cheltuieli diverse si neprevazute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2	<b>Probe tehnologice si teste</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)</b>		<b>885.429,52</b>	<b>885.429,52</b>
<b>TVA 21 %</b>		<b>185.940,20</b>	<b>185.940,20</b>
<b>TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)</b>		<b>1.071.369,72</b>	<b>1.071.369,72</b>

INTOCMIT.



OBIECTIV: REPARATIE CAPITALA STRADA PRINCIPALA, LOCALITATEA DECEA  
 Beneficiar: COMUNA MIRASLAU  
 Proiectant: SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

**F2cp - CENTRALIZATORUL  
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
<b>I. Lucrari de constructii si instalatii</b>		
4.1	Constructii si instalatii	885.429,52
4.1.1	REPARATIE CAPITALA STRADA PRINCIPALA	885.429,52
4.1.1.1	[0020.1.1] DEVIZ LUCRARI STRADA PRINCIPALA	885.429,52
	<b>TOTAL I</b>	<b>885.429,52</b>
<b>II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b>		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Procurare</b>		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Probe tehnologice si teste</b>		
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>		<b>885.429,52</b>
<b>TVA 21%:</b>		<b>185.940,20</b>
<b>TOTAL VALOARE:</b>		<b>1.071.369,72</b>

INTOCMIT,



**OBIECTIV:** REPARATIE CAPITALA STRADA PRINCIPALA, LOCALITATEA DECEA  
**OBIECTUL:** STRADA PRINCIPALA  
**STADIUL FIZIC:** DEVIZ LUCRARI STRADA PRINCIPALA  
**Beneficiar:** COMUNA MIRASLAU  
**Proiectant:** SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

- lei -

**F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	I		2	3	4	5 = 3 x 4
1	<b>DRUM LATINE 5,5M KM 0+000-1+077</b>					
1.1	DG05B/A5	Frezarea imbracamintii rutiere beton de ciment/asfalt in grosime medie de 4 cm	mp	5.900,0000	5,20	30.680,00
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	5,20	30.680,00
				transport:	0,00	0,00
1.2	TSC35A1	Excavati, transport, cu incarcator frontal, la incarcator frontal, per secele de 0,5-0,79 mc/pamant din teren categoria I la distanta > 10 m	100	2.3600	1.285,20	3.033,07
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	1.285,20	3.033,07
				transport:	0,00	0,00
1.3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	566,4000	4,80	2.718,92
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,20
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	4,80	2.718,72
1.4	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	5.900,0000	0,09	513,30
				material:	0,02	106,20
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,07	407,10
				transport:	0,00	0,00
1.5	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	59,0000	248,91	14.685,69
				material:	164,07	9.680,13
				manopera:	70,00	4.130,00
				utilaj:	14,84	875,56
				transport:	0,00	0,00
1.6	DB12B1	Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere mecanica (preluare cu binder variabil)	tona	352,0000	51,67	18.186,08
				material:	0,58	202,40
				manopera:	14,35	5.051,20
				utilaj:	36,74	12.932,48
				transport:	0,00	0,00
1.6.L	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD22,4	tona	353,0560	365,00	128.865,44
1.7	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	5.900,0000	6,30	37.172,95
				material:	0,06	324,50
				manopera:	1,82	10.738,00
				utilaj:	4,43	26.110,45
				transport:	0,00	0,00
1.7.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	554,6000	425,00	235.705,00

STADIUL FIZIC: DEVIZ LUCRARI STRADA PRINCIPALA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.8	TRA01ASF	Transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta (MIXTURI ASFALTICE)	tona	907,6560	35,52	32.239,94
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	35,52	32.239,94
1.9	TRA05AEM	Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna izoterma) a emulsiei bituminoase	tona	2,6600	130,00	345,80
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	130,00	345,80
1.10	DE09A#	Marcaje rutiere longit.simple/duble cu imprimare mecanica executate cu masina pe muletoare strada	m	1.077,0000	3,44	3.704,66
				material:	0,15	3.389,09
				manopera:	0,12	128,16
				utilaj:	0,17	187,40
				transport:	0,00	0,00
1.11	TRA02ANR	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul (materiale pentru marcaje rutiere)	tona	0,1000	18,00	1,80
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				transport:	18,00	1,80

2 ACOSTAMENTE 2154 M

2.1	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	9,6930	176,73	1.713,08
				material:	103,28	1.001,13
				manopera:	38,50	373,18
				utilaj:	34,95	338,77
				transport:	0,00	0,00
2.2	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	87,2370	173,08	15.099,33
				material:	103,28	9.010,19
				manopera:	14,00	1.221,32
				utilaj:	55,80	4.867,82
				transport:	0,00	0,00
2.3	TRA01APS	Transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta (agregate de cariera)	tona	206,7500	15,36	3.175,68
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	15,36	3.175,68

3 CASETE

3.1	DC04B%M	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la...drumuri si strazi; *	m	3.000,0000	13,98	41.939,85
				material:	2,23	6.689,85
				manopera:	5,25	15.750,00
				utilaj:	6,50	19.500,00
				transport:	0,00	0,00
3.2	TsC02XC	Sapatura mecanica cu excavatorul pe penuri de 0,21 0,39 mc cu motor termic si comanda hidraulica in pamant cu umiditate naturala...teren cat II descarcare in autovehicul (sistem suport strat mixturi degradat)	100mc	11,2500	1.686,00	18.967,50
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	1.686,00	18.967,50
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: DEVIZ LUCRARI STRADA PRINCIPALA


Pag : \_\_\_\_\_

0	I		2	3	4	5 = 3 x 4	
3.3	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. (piatra sparta si balast sistem rutier existent)	tona	1.850,0000	2,40	4.440,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	2,40	4.440,00	
3.4	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	750,0000	112,04	84.029,25	
				material:	56,45	42.340,50	
				manopera:	12,95	9.712,50	
				utilaj:	42,64	31.976,25	
				transport:	0,00	0,00	
3.5	TRA01AGB	Transport rutier al materialelor, semifabricatelor (piatra sparta, agregate de cariera)	tona	1.671.5300	14,40	24.070,03	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	14,40	24.070,03	
3.6	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	375,0000	173,08	64.906,50	
				material:	103,28	38.731,50	
				manopera:	14,00	5.250,00	
				utilaj:	55,80	20.925,00	
				transport:	0,00	0,00	
3.7	TRA01APS	Transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta (agregate de cariera)	tona	799.8800	15,36	12.286,16	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	15,36	12.286,16	
<b>4</b>	<b>CAPACE CAMINE DE VIZITARE</b>						
4.1	RPACF09A#	Ridicare la cota, a caminelor de vizitare, inclusiv inlocuire capac carosabil	buc	3,0000	2.798,19	8.394,57	
				material:	1.818,19	5.454,57	
				manopera:	980,00	2.940,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	0,00	0,00	
4.2	TRA02ACM	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul (materiale pentru ridicare la cota camine de vizitare)	tona	3,6000	18,00	64,80	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	0,00	0,00	
				transport:	18,00	64,80	
<b>5</b>	<b>DISLOCARE UTILAJE</b>						
5.1	AUT7907#	Dislocare utilaje la lucrare (autogreder, clindru compactor(2), autogudronator, excavator, freza asfalt, incarcator frontal, repartizator mixturi, masina de taiat rosturi, masina de trasat marcaje)	buc	10,0000	1.500,00	15.000,00	
				material:	0,00	0,00	
				manopera:	0,00	0,00	
				utilaj:	1.500,00	15.000,00	
				transport:	0,00	0,00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			481.500,51	55.294,56	185.801,40	79.342,93	801.939,40
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2,2500 %	0,00	1.244,13	0,00	0,00	1.244,13
<b>Total inclusiv Cheltuieli directe:</b>			<b>481.500,51</b>	<b>56.538,69</b>	<b>185.801,40</b>	<b>79.342,93</b>	<b>803.183,53</b>
Cheltuieli indirecte		6,0000 %	28.890,03	3.392,32	11.148,08	4.760,58	48.191,01
<b>Total inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>			<b>510.390,54</b>	<b>59.931,01</b>	<b>196.949,49</b>	<b>84.103,51</b>	<b>851.374,54</b>
Profit		4,0000 %	20.415,62	2.397,24	7.877,98	3.364,14	34.054,98
<b>Total inclusiv Beneficiu:</b>			<b>530.806,16</b>	<b>62.328,25</b>	<b>204.827,47</b>	<b>87.467,65</b>	<b>885.429,52</b>

STADIUL FIZIC: DEVIZ LUCRARI STRADA PRINCIPALA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					885.429,52
TVA:	21,00%				185.940,20
TOTAL GENERAL:					1.071.369,72

INTOCMIT,



OBIECTIV:

REPARATIE CAPITALA STRADA PRINCIPALA, LOCALITATEA DECEA

Beneficiar:

COMUNA MIRASLAU

Proiectant:

SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

### C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	265,1445	6,00	1.590,87		
3	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	983,2500	42,00	41.296,50		
4	2600206 Biton pentru drumuri tip D 80/120 clas 754	kg	1.292,1	0,05	64,605		
5	420373V Capac cu rama din beton armat pt.camine tip carosabil	buc	3,0000	1.150,00	3.450,00		
6	6109418 Diluant ptr produse de marcarea drumurilor	kg	2,6925	20,00	53,85		
7	6002757 Disc armat cu segmente din beton armat D = 400mm LA-IR-55 (1)	buc	10,5000	550,00	5.775,00		
8	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	2.684,5000	3,60	9.664,20		
9	20025533 Inel pentru camine ridicare la cota	buc	3,0000	620,00	1.860,00		
10	3064291 Material marunt	%			194,85		
11	8000277 Material marunt	%			173,41		
12	7329912 Microbile sticla semnaliz.orizontal albe D = 02-05 mm.	kg	18,2013	22,00	400,43		
13	20018326 Mixtura asfaltica BA16	tona	554,6000	425,00	235.705,00		
14	20018325 Mixtura asfaltica tip BAD22,4	tona	353,0560	365,00	128.865,44		
15	2101183 Mortar de zidarie M 100 s 1030	mc	0,0990	380,00	37,62		
16	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0,0011	90,00	0,10		
17	3421097 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 30	kg	64,9000	5,00	324,50		
18	3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	40,4800	5,00	202,40		
19	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	95,8018	72,00	6.897,73		
20	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	575,2827	72,00	41.420,35		
21	8001521A Vopsea alba clor-cauciuc pt.marcaj rutier	kg	59,2350	48,00	2.843,28		
22	6200676 White spirit rafinat tip A stas 44	kg	0,8616	20,00	17,23		
Valoare materiale:		lei			481.500,51		
Alte Materiale*:		lei			0,00		
Valoare directa		lei			481.500,51		
Recapitulatie		lei			49.305,65		
TOTAL		lei			530.806,16		
*) Materiale a caror valoare cumulata este de maxim 0,00 %:							

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Pag

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
---	---	---	---	---	-----------	---	---

INTOCMIT.



OBIECTIV:

REPARATIE CAPITALA STRADA PRINCIPALA, LOCALITATEA DECEA

Beneficiar:

COMUNA MIRASLAU


Proiectant:

SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru  
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator				
2	10130 Asfaltator 3	569,1200	35,00	19.919,20	
3	10251 Betonist	6,8722	35,00	30,55	
4	10639 Drenor canalist 3b	450,0000	35,00	15.750,00	
5	19920 Muncitor deserv. etii montaj	84,0000	35,00	2.940,00	
6	29931 Muncitor deservire constructii masini	2,7894	35,00	97,63	
7	12821 Pavator	0,0057	35,00	0,20	
	<b>Total ore manopera:</b>	473,0571	35,00	16.557,00	
	Valoare manopera:	1.579,8446			
	Alte manopere*:	lei		55.294,56	
	Valoare directa	lei			
	Recapitulatie	lei		55.294,56	
	TOTAL	lei		7.033,69	
	*) Manopere a caror valoare cumulata este de maxim 0,00 %:			62.328,25	

INTOCMIT



OBIECTIV:

REPARATIE CAPITALA STRADA PRINCIPALA, LOCALITATEA DECEA

Beneficiar:

COMUNA MIRASLAU

Proiectant:

SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

**C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	26,0990	130,00	3.392,86
2	3546 Autogreder pina la 175cv	55,4140	360,00	16.624,19
3	4047 Autogudronator 3500-3600l	3,1270	280,00	875,56
4	4005 Compactor static autoprop,cu ruloari(valturi).r8-14;de 14tf	279,0059	165,00	46.035,97
5	4008 Compactor static autoprop pe pneuri 10,1-16l	46,7580	185,00	8.650,23
6	79072 Dislocare utilaje la lucrare(autogreder, cilindru compactor(2), autogudronator, excavator, freza asfalt, incarcator frontal, repartizator mixturi, masina de taiat rosturi, masina de trasat marcaje)	10,0000	1.500,00	15.000,00
7	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0.21-0.39mc	94,8375	200,00	18.967,50
8	2499 Freza pentru asfalt beton	122,7200	250,00	30.680,00
9	7408 Incarcator frontal pe senile 0.5-0.99mc	11,2536	270,00	3.033,07
10	4058 Masina de taiat rosturi cu disc abraziv 20kw	300,0000	65,00	19.500,00
11	4062 Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 40-45cp	0,3123	600,00	187,40
12	4026 Perie mee pt curatat fundatii drumuri 6 cp	1,7700	100,00	177,00
13	4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	46,7580	485,00	22.677,63
	<b>Total ore utilaje:</b>	<b>988,0352</b>		
	Valoare utilaje:			
	Alte utilaje*:	lei		185.801,40
	Valoare directa	lei		
	Recapitulatie	lei		185.801,40
	TOTAL	lei		19.026,06
	*) Utilaje a caror valoare cumulata este de maxim 0,00 %:			204.827,47

INTOCMIT



OBIECTIV:

Beneficiar:

Proiectant:

REPARATIE CAPITALA STRADA PRINCIPALA, LOCALITATEA DECEA

COMUNA MIRASLAU

SC 2 GMG CONSTRUCT SRL

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile  
cumulat pe proiect

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona*km-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
<b>Transport rutier</b>						
1	TRA01AGB Transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta (AGREGATE DE BALASTIERA)	1.671,2300			14,40	24.070,03
2	TRA01APS Transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta (agregate de caniera)	1.006,6300			15,36	15.461,84
3	TRA01ASF Transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta (MIXTURI ASFALTICE)	907,6560			35,52	32.239,94
4	TRA05AEM Transport rutier materiale, semifabricate cu... autovehic. speciale (cisterna, izoterma) a emulsiei bituminoase	2,6600			130,00	345,80
5	TRA02AMR Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul (materiale pentru marcaje rutiere)	0,1000			18,00	1,80
6	TRA02ACM Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul (materiale pentru ridicare la cota camine de vizitare)	3,6000			18,00	64,80
7	TRA01A05 Transportul rutier al... materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 5 km. (piatra sparta si balast sistem rutier existent)	1.850,0000			2,40	4.440,00
8	TRA01A10P Transportul rutier al... pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	566,4000			4,80	2.718,72
<b>Total tone transportate:</b>		<b>6.008,5760</b>				
<b>Valoare directa</b>						
<b>Recapitulatie</b>						79.342,93
<b>TOTAL</b>						8.124,72
						87.467,65

INTOCMIT,

